

 <p><b>Дома из SIP панелей</b></p>	 <p><b>SIP Базовый</b></p>	 <p><b>SIP Оптим</b></p>	 <p><b>SIP Стандарт</b></p>
---	--	---	--

<b>Проект</b>			
Эскизный проект	✓	✓	✓
3-D визуализация	-	-	✓
<b>Фундамент</b>			
Производство и монтаж свайного фундамента	-	✓	✓
Закладные коммуникации	-	✓	✓
<b>Каркас</b>			
Комплект силового обвязочного бруса сечением 200х200 мм. , обработанный антисептиком на водной основе	✓	✓	✓
Фундаментное перекрытие СИП-панель 224 мм.	✓	✓	✓
Комплект СИП-панелей 174 мм. для несущих стен и фронтонов	✓	✓	✓
Комплект СИП-панелей 124 мм. для перестенков	✓	✓	✓
Пиломатериал, обработанный антисептиком на водной основе	✓	✓	✓
Межэтажное перекрытие (СИП-панель, Каркасно-балочное перекрытие)	✓	✓	✓
Комплект креплений и крепежных материалов	✓	✓	✓
Каркас террасы/балкона под отделку	✓	✓	✓

<b>Крыша, Кровля</b>			
Комплект стропил 150x50 мм., обработанный антисептиком на водной основе	✓	✓	✓
Комплект обрешетки: контр обрешетка 25x40 мм., обрешетка 25x100 мм.(OSB-3 12 мм.), ветровая доска	✓	✓	✓
Парогидроизоляция	-	✓	✓
Кровельный материал – металлочерепица или гибкая черепица	-	✓	✓
Доборные элементы кровли	-	✓	✓
Утепление крыши – базальтовый утеплитель 150 мм.	-	✓	✓
<b>Отделочные работы</b>			
Наружная отделка фасада (сайдинг, блокхаус, фальш-брус, штукатурка «короед»)	-	-	✓
Внутренняя отделка стен и потолка (гипсокартон, деревянная вагонка)	-	-	✓
<b>Окна, двери</b>			
Входные двери металлические	-	-	✓
Окна металлопластиковые 2-камерный стеклопакет	-	-	✓
<b>Услуги</b>			
Монтаж дома бригадой Дома Строим	✓	✓	✓
<b>Стоимость :</b>			